



GeoMatter
consulting

Tel: +40 743 154 731, +40 766 644 165

REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI PIETRUITE DIN COMUNA
STEFANESTII DE JOS

CAIET DE SARCINI

GMC S12/2018

Data: Iunie 2018

Pagina 1 din 6

Primaria comunei Stefanestii de Jos
Nr. 702
Zi 11 Luna 07 An 2018

CAIET DE SARCINI

REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI PIETRUITE DIN COMUNA
STEFANESTII DE JOS

 <p>GeoMatter consulting</p> <p>Tel: +40 743 154 731, +40 766 644 165</p>	REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI PIETRUIE DIN COMUNA STEFANESTII DE JOS	
	CAIET DE SARCINI	
	GMC S12/2018	
	Data:	Iunie 2018
	Pagina	1 din 6

CAIET DE SARCINI

„Reparatii si intretinere drumuri pietruite din Comuna Stefanestii de Jos”

CAP.I. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Primaria Comunei Stefanestii de Jos

Adresa: Soseaua Stefanesti, Nr. 116, Comuna Stefanestii de Jos, Judetul Ilfov

Tel./Fax:021.361.35.29

E-mail: office@primariastefanesti.ro

PRIMAR

Dl. Stefan Ionel Robert

ACHIZITII PUBLICE

Inspector, Aurelia Somesan

E-mail: achizitii@primariastefanesti.ro

CAP.II OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul achizitiei il constituie “**Lucrari de reparatii si intretinere drumuri pietruite din Comuna Stefanestii de Jos**”

Drumurile din comuna Stefanestii de Jos care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini sunt:

Denumire drum / strada	Lungime	Suprafata (mp)
-Str. Protectia plantelor	390 ml	1560
-Str. Resita	484 ml	1936
-Str. Moreni	110 ml	440
-Str. Caracal	102 ml	408
-Str. Lupeni	86 ml	344
-Str. Salonta	187 ml	748
-Str. Lugoj	127 ml	508
-Str. Blaj	68 ml	272
-Str. Sebes	95 ml	380



-Str. Slatina	69 ml	414
-Str. Bisericii	120 ml	600
-Str. Cluj	122 ml	488
-Str. Arad	146 ml	584
-Str. Gutuiului	154 ml	616
-Str. Piersicului	780 ml	3120
-Str. Visinilor	161 ml	644
-Str. Ciresului	157 ml	628
-Str. Marului	141 ml	564
-Str. Stejaruui	140 ml	560
-Str. Fagului	138 ml	552
-Str. Alunului	135 ml	810
-Str. Artarului	140 ml	840
-Str. Ulmului	134 ml	804
-Str. Frasinului	127 ml	762
-Str. Salcamului	242 ml	1452
-Str. Plopului	234 ml	1404
-Str. Timisoara	406 ml	2436
-Str. Intrarea Timisoara	57 ml	342
-Str. Orsova	102 ml	612
-Str. Comarnic	263 ml	1578
-Str. Intrarea Boltas Balta	152 ml	608
TOTAL	5.769 ml	27.014

CAP. III GENERALITATI

1. Conform art. 22 din Legea 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, administrarea drumurilor de interes local se asigura de catre consiliile locale pe raza administrativa teritoriala a acestora.

2. Natura lucrarilor de intretinere, reparatii si modernizare strazi, stabilite in prezentul caiet de sarcini este conform Nomenclatorului pentru lucrari si servicii aferente drumurilor publice aprobat prin Ordin nr. 346/2000.

CAP. IV EXECUTIA LUCRARILOR

La executarea lucrarilor de intretinere si reparatii drumuri pietruite se vor avea in vedere urmatoarele etape:



- Curatarea partii carosabile;
- Scarificarea si reprofilarea cu autogrederul a pietruirii existente;
- Asternerea uniforma si la profil a pietrei sparte de adaos;
- Cilindrarea suprafetei reprofilate, verificarea si corectarea profilului transversal;
- Asternerea splitului de impanare si cilindrarea pana la fixarea definitiva;

Masuri P.S.I. si de protectia muncii

Executantul lucrarii are obligatia de a respecta, pe perioada executarii lucrarilor la obiective, toate normele si normativele in vigoare privind protectia muncii, protectia mediului, siguranta circulatiei si P.S.I.

Calitatea lucrarilor, receptia lucrarilor

Executantul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru efectuarea lucrarilor din prevederile prezentului caiet de sarcini in conditii bune si de calitate.

Categoria de lucrari prevazute a se executa trebuie sa indeplineasca cerintele de calitate prevazute de Legea 10/1995 privind calitatea in constructii.

Se interzice punerea in opera a materialelor de catre executant care nu corespund din punct de vedere calitativ.

Receptia lucrarilor se va face conform prevederilor HG nr. 273/1994 cu modificarile si completarile ulterioare

Garantii, decontarea lucrarii

Executantul trebuie sa asigure si sa garanteze calitatea lucrarilor executate, perioada de garantie acordata de ofertant este de 1 an (365 zile).

Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor pana la efectuarea receptiei finale. In aceasta perioada executantul are obligatia de a remedia, pe propria cheltuiala, toate deficientele aparute din vina sa ca urmare a nerespectarii tehnologiilor de executie sau a utilizarii materialelor de proasta calitate, in termen de 5 zile de la constatare.



Durata de executie este de 90 zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Decontarea lucrarilor are la baza urmatoarele documente justificative:

- Proces verbal privind cantitatile de lucrari real executate, semnat de executant si beneficiar;
- Situatia de lucrari, intocmita in baza procesului verbal privind cantitatile de lucrari real executate;
- Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor;
- Factura emisa de executant;

CAP. V VALOAREA ESTIMATA SI PROPUNEREA FINANCIARA

Propunerea financiara se va intocmi in lei fara TVA pentru 100 mp, suprafata reparata si intretinuta, conform listei de cantitati anexata.

Mentionam ca suprafata aproximativ de drum ce va fi reparata si care se va lua in calcul la stabilirea valorii fara TVA / lucrare este de 27 014 mp iar volumul aproximativ de piatra utilizat este de 2000 mc.

Valoarea totala estimata a contractului de lucrari este de 437.000,00 lei fara TVA.

CAP. VIII PLATA

Plata serviciilor se va face in lei, prin virament, in contul de trezorerie pe baza facturii emise de furnizor, in baza documentelor mentionate mai sus.

CAP. IX OFERTA

Pretul ofertei este exprimat in lei fara TVA, fix si nu poate fi ajustat pe perioada derularii contractului de achizitie.

Alte clauze se vor stabili in contract.



GeoMatter
consulting

Tel: +40 743 154 731, +40 766 644 165

REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI PIETRUITE DIN COMUNA
STEFANESTII DE JOS

CAIET DE SARCINI

GMC S12/2018

Data: Iunie 2018

Pagina 1 din 6

Lista cu cantitatile de lucrari

Pentru 100 mp reparatii si intretinere strazi pietruite

Nr. Crt.	Cod articol	Descrierea lucrarii	U.M.	Cantitatea
1	DA04A1	Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogrederul pe o adancime de 10 cm	100 mp	0,1
2	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor pietruite executata mecanizat cu autogreder	100 mp	1
3	DA12B1	Strat de reprofilare din piatra sparta cu asternere mecanica, cu impanare, fara innoroire	mc	8
4	TRA01A..	Transport piatra sparta de la sursa	t	17
5	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taiarea lor pe o grosime medie de 10 cm	100 mp	27