



RASPUNS CLARIFICARE NR. 7309/19.07.2018

„Reparatii si intretinere drumuri pietruite din Comuna Stefanestii de Jos”

Ca urmare a solicitarii de clarificare va transmitem atasat urmatoarea clarificare:

Lista cu cantitatile de lucrari

Pentru 100 mp reparatii si intretinere strazi pietruite

Nr. Crt.	Cod articol	Descrierea lucrarii	U.M.	Cantitatea
1	DA04A1	Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogrederul pe o adancime de 10 cm	100 mc	0,1
2	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor pietruite executata mecanizat cu autogreder	100 mp	1
3	DA12B1	Strat de reprofilare din piatra sparta cu asternere mecanica, cu impanare, fara innoroire	mc	8
4	TRA01A..	Transport piatra sparta de la sursa	t	17
5	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taiaerea lor pe o grosime medie de 10 cm	100 mp	0,27

Mentionam ca la art. 1, a fost rectificata untatea de masura – in 100 mc.

Mentionam ca la art. 3, stratul de reprofilare din piatra sparta ce se asterene este de aproximativ 8 mc pe 100 mp (un strat de piatra cu o grosime medie de 8 cm , avand in vedere starea tehnica a drumurilor actuala si ca prin scarificare mecanica stratul de piatra existent nu este inlocuit, ci doar scarificat).

Mentionam ca la art. 5, a fost corectata valoarea, respectiv 0,27 100 mp.

Mentionam ca suprafata aproximativ de drum ce va fi reparata si care se va lua in calcul la stabilirea valorii fara TVA / lucrare este de 27 014 mp iar volumul aproximativ de piatra utilizat este de 2000 mc.

