

**EVALUAREA CANTITATILOR DE LUCRARI**

**REABILITARE COLECTOARELOR DE APE PLUVIALE DE PE STRĂZILE MĂRULUI, VIȘINILOR, PIERSICULUI, TEIULUI, ORȘOVA, BRAȘOV, SNAGOV, OLĂNEȘTI,, COMUNA ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, JUD. ILFOV**

Nr.crt.	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	CANTITATE
0	1	2	3
<b>A. Eliminare racoduri ilegale in corp conducta - 10 buc</b>			
1	Spargere asfalt	m <sup>3</sup>	0,66
2	Transport asfalt la 25 km	to	1,65
3	Excavare pamant pentru dezvelire conducta ilegala sub asfalt	m <sup>3</sup>	13,00
4	Excavare pamant pentru dezvelire conducta ilegala pana la limita de proprietate	m <sup>3</sup>	80,00
5	Excavare pamant pentru dezvelire conducta retea de apa pluviala (retea principala)	m <sup>3</sup>	44,00
6	Procurare/chirie si montare sprijinire metalica de inventar H=3,00m, L=4,00m	buc	15,00
7	Transport la 35 km a conductelor ilegale la depozitul de deseuri	to	1,00
8	Busonare conducte ilegale prin umplere cu beton la limita de proprietate clasa C8/10	m <sup>3</sup>	0,20
9	Procurare si pozare conducta ∅250 mm	m	7,00
10	Procurare si pozare conducta ∅400 mm	m	2,00
11	Procurare si pozare conducta ∅500 mm	m	1,00
12	Procurare si montare mufe de refacere tronson corp conducta ∅250 mm	buc	14,00
13	Procurare si montare mufe de refacere tronson corp conducta ∅400 mm	buc	4,00
14	Procurare si montare mufe de refacere tronson corp conducta ∅500 mm	buc	2,00
15	Transport conducte noi, pe santier de la 25 km	to	1,00
16	Procurare nisip pentru pozare conducte	m <sup>3</sup>	6,00
17	Transport nisip de la 35 km	to	11,00
18	Procurare si montare folie de avertizare	m <sup>2</sup>	24,00
19	Umplutura compactata peste corp conducta	m <sup>3</sup>	137,00
20	Procurare beton asfaltic BA20 - 6 cm grosime	m <sup>3</sup>	0,66
21	Procurare beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	m <sup>2</sup>	4,00

Nr.crt	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	CANTITATE
0	1	2	3
<b>B. Eliminare racoduri ilegale in camin - 4 buc</b>			
1	Excavare pamant pentru dezvelire conducta ilegala pana la limita de proprietate	m <sup>3</sup>	35,00
2	Procurare si montare sprijinire metalica de inventar H=3,00m, L= 4,00m (inclusiv manopera de montare demontare de al un amplasament la altul)	to	9,00
3	Transport la 35 km a conductelor ilegale la depozitul de deseuri	to	1,00
4	Refacere integritate sectiune camin prin busonare cu beton clasa C25/30 inclusiv manopera	m <sup>3</sup>	0,05
5	Umplutura compactata	m <sup>3</sup>	35,00
<b>C. Eliminare racoduri ilegale in Geiger - 2 buc</b>			
1	Excavare pamant pentru dezvelire conducta ilegala pana la limita de proprietate	m <sup>3</sup>	22,00
2	Transport la 1 km sprijinire metalica de inventar H=3,00m, L= 4,00m (inclusiv manopera de montare demontare de al un amplasament la altul)	to	1,00
3	Transport la 35 km a conductelor ilegale la depozitul de deseuri	to	1,00
4	Refacere integritate sectiune camin prin busonare cu beton clasa C25/30 inclusiv manopera	m <sup>3</sup>	0,02
5	Umplutura compactata	m <sup>3</sup>	22,00
<b>D. Refacere conducte sparte / fisurate - 5 buc</b>			
1	Spargere asfalt	m <sup>3</sup>	3,80
2	Transport asfalt la 25 km	to	9,50
1	Excavare pamant pentru dezvelire conducte sparte / fisurate	m <sup>3</sup>	126,00
2	Transport la 1 km sprijinire metalica de inventar H=3,00m, L= 4,00m (inclusiv manopera de montare demontare de al un amplasament la altul)	to	21,00
3	Transport la 35 km a conductelor sparte/fisurate la depozitul de deseuri	to	1,00
4	Procurare si pozare conducta ∅250 mm	m	3,00
5	Procurare si pozare conducta ∅315 mm	m	25,00
6	Procurare si montare mufe de refacere tronson corp conducta ∅250 mm	buc	2,00
7	Procurare si montare mufe de refacere tronson corp conducta ∅315 mm	buc	8,00
8	Transport conducte noi, pe santier de la 25 km	to	1,00
9	Procurare nisip pentru pozare conducte	m <sup>3</sup>	13,00
10	Transport nisip de la 35 km	to	21,00
11	Procurare si montare folie de avertizare	m <sup>2</sup>	38,00
12	Umplutura compactata peste corp conducta	m <sup>3</sup>	126,00
20	Procurare beton asfaltic BA20 - 6 cm grosime	m <sup>3</sup>	2,51
21	Procurare beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	m <sup>2</sup>	38,00

Nr.crt.	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	CANTITATE
0	1	2	3
<b>E. Camine obturate - 1 buc</b>			
1	Spargere asfalt	m <sup>3</sup>	0,20
2	Transport asfalt la 25 km	to	0,50
3	Excavare pamant peste camin si in jurul acestuia	m <sup>3</sup>	2,20
4	Procurare element drept din beton ø800 mm	buc	1,00
5	Demontare structura superioara camin existent	buc	1,00
6	Montare element drept suplimentar pentru aducere la cota	buc	1,00
7	Transport conducte noi, pe santier de la 25 km	to	1,00
8	Procurare si montare capac canalizare ø800 mm	m <sup>3</sup>	13,00
9	Transport nisip de la 35 km	to	21,00
10	Procurare si montare folie de avertizare	m <sup>2</sup>	38,00
11	Umplutura compactata peste corp conducta	m <sup>3</sup>	2,20
20	Procurare beton asfaltic BA20 - 6 cm grosime	m <sup>3</sup>	0,10
21	Procurare beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	m <sup>2</sup>	3,00
<b>F. Conducte cu denivelari, contrapanta si obturate - 267 ml</b>			
1	Spargere asfalt	m <sup>3</sup>	48,06
2	Transport asfalt la 25 km	to	120,15
1	Excavare pamant pentru dezvelire conducte cu denivelari si contrapanta	m <sup>3</sup>	734,00
2	Transport la 1 km sprijinire metalica de inventar H=3,00m, L= 4,00m (inclusiv manopera de montare demontare de al un amplasament la altul)	to	45,00
3	Transport 35 km la groapa de deseuri a conductelor ce nu mai pot fi utilizate	to	3,47
4	Procurare conducte noi ø315 mm	m	267,00
5	Procurare si montare mufe de refacere tronson corp conducta ø315 mm	buc	178,00
6	Pozare conducte pentru refacere canalizare	m	267,00
7	Transport conducte noi, pe santier de la 25 km	to	3,47
8	Procurare nisip pentru pozare conducte	m <sup>3</sup>	88,00
9	Transport nisip de la 35 km	to	141,00
10	Procurare si montare folie de avertizare	m <sup>2</sup>	267,00
11	Umplutura compactata peste corp conducta	m <sup>3</sup>	734,00
20	Procurare beton asfaltic BA20 - 6 cm grosime	m <sup>3</sup>	29,00

Nr.crt	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	CANTITATE
0	1	2	3
21	Procurare beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	m <sup>2</sup>	480,60

Nr.crt	DENUMIREA LUCRARI	U.M.	CANTITATE
0	1	2	3
<b>G. Separatorul de hidrocarburi (la varsare in balta Pasarea)</b>			
1	Demontare filtre existente	buc	2,00
2	Procurare si montare filtre	buc	2,00
3	Imprejmuire separator de hidrocarburi (gard din plasa bordurata cu stalpi de 40x60x3mm la 1,70 m ) H <sub>gard</sub> =2,00m	m	40,00
<b>H. Statia de pompare ape pluviale (str. Snagov)</b>			
1	Procurare camin cu gratar cu rol de separare	buc	1,00
2	Excavare in vederea montarii caminului de separare	m <sup>3</sup>	28,00
3	Transport la 25 km pamant	to	36,00
4	Procurare camin de vane	buc	1,00
5	Excavare in vederea montarii caminului de vane	m <sup>3</sup>	28,00
6	Transport pamant la 25 km	to	36,00
7	Transport la 1 km sprijinire metalica de inventar H=3,00m, L= 4,00m (inclusiv manopera de montare demontare de al un amplasament la altul)	to	12,00
8	Procurare camine de curatire	buc	3,00
9	Excavare in vederea montarii caminelor de curatire	m <sup>3</sup>	84,00
10	Transport pamant la 25 km	to	108,00
11	Procurare camine de golire	buc	3,00
12	Excavare in vederea montarii caminelor de golire	m <sup>3</sup>	84,00
13	Transport pamant la 25 km	to	108,00
14	Spargere asfalt pentru montare camine de vane, de separare, de curatire	m <sup>3</sup>	3,20
15	Transport asfalt la 25 km	to	8,00
16	Spargere beton din structura rutiera	m <sup>3</sup>	9,40
17	Transport la 35 km a betonului la groapa de deseuri	to	20,68
18	Procurare beton pentru refacere structura rutiera C16/20	m <sup>3</sup>	11,00
19	Procurare beton asfaltic BA20 - 6 cm grosime	m <sup>3</sup>	2,10
20	Procurare beton asfaltic BA16 - 4 cm grosime	m <sup>2</sup>	3,10